

梅州市生态环境局

梅环兴审〔2024〕16号

关于梅州市诚港建材科技有限公司高岭土加工 年产30万吨水洗泥、50万吨水洗沙新建 项目环境影响报告表的审批意见

梅州市诚港建材科技有限公司：

你公司送来的《梅州市诚港建材科技有限公司高岭土加工年产30万吨水洗泥、50万吨水洗沙新建项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）及相关材料收悉。经研究，提出如下审批意见：

一、本项目位于梅州市兴宁市径南镇荷六坪柏塘矿区北方地磅房对面（中心经纬度：东经115°54′51.250″，北纬24°9′47.541″），项目代码：2404-441481-04-01-182518，项目占地面积7000 m²，建筑面积2500 m²，主要建设内容包括原料堆场、成品堆场、环保工程等设施。项目设计建设1条高岭土加工生产线，年产30万吨水洗泥（高岭土）、50万吨水洗沙（建筑用砂），原材料高岭土原矿来源为采购兴宁市范围内矿山开采的合法矿产资源，主要生产工艺流程为：高岭土原矿→破碎→筛分→脱水→洗砂（→建筑用砂）→磁选除铁→压榨→高岭土。本项目总投

资额 2000 万元，其中环保投资 100 万元。

二、根据报告表的结论，在严格落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防控措施，切实做好环保“三同时”，确保污染物稳定达标的前提下，项目建设从环境保护角度可行。

三、本项目必须严格按照报告表所列性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施进行建设，最大限度地减少对环境的影响，建设和运营过程中还应重点做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治设施。项目生产废水循环使用，不外排；车辆清洗废水经隔油沉淀后循环使用；生活污水经隔油池+化粪池处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表 1 旱作标准用于厂内绿化。

（二）严格落实大气污染防治设施。项目加强扬尘管理，采取场地洒水、加强绿化、车辆遮盖、堆场围蔽等有效的措施；场区主要干道等采取硬底化及设置喷雾系统；原料、成品堆放区设置围挡、覆盖防尘布或密目防尘网等有效的防尘措施；厂区废气排放应符合广东省《大气污染物排放限值》（DB4427-2001）第二时段无组织排放限值。

（三）严格落实噪声污染防治设施。项目应合理安排生产时间和合理规划布局生产厂房，采取有效的隔声、减振或距离减弱等综合治理措施，加强设备定期维护、保养，确保厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标

准的要求。

(四) 严格落实固体废物规范化管理。项目应建立规范的固体废物管理制度及堆放场所，做好固体废物分类收集处理，严格按照危险管理要求执行。设备维修产生废机油、含油抹布等交由有资质单位回收；废泥作为制砖原料外售至砖厂；生活垃圾分类收集后由环卫部门统一清运处理。

(五) 严格落实环境风险防控措施。项目应认真落实各项环境风险防范与应急管理措施，编制突发环境应急预案，规范设置事故应急池，建立健全突发环境事件应急处置系统，定期开展突发环境事故应急演练，定期维护环场沟、沉砂池、事故应急池等设施，确保能够及时有效处置突发环境污染事故。

(六) 严格落实土壤、地下水污染防治措施。本项目应合理规划防渗区域，采取严格的防渗措施，防止污染土壤、地下水。

四、本项目生产过程中不得使用国家禁止或淘汰落后的原辅材料、设施设备和生产工艺；建设项目的性质、规模、地点、使用功能、排污状况、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏措施发生重大变动的，你单位应重新报批环境影响评价文件。

五、你公司应当在启动生产设施或者发生实际排污之前在全国排污许可证管理信息平台申请取得排污许可。

六、本项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”

制度。项目建成后，须按规定实施建设项目竣工环境保护验收工作。

七、本项目涉及用地、用林、取水等须其他部门许可事项的，应遵照相关法律法规要求取得相关手续后方可建设或运营。



抄送：径南镇人民政府，局领导班子成员，执法股、污染防治股、监测站，梅州森淼环保科技有限公司。